
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt Remont z wymianą nawierzchni utwardzonych wokół Kościoła pw. Św. Józefa
Oblubieńca NMP w Sękowej

Rodzaj robót Budowlane

Branża Drogowa

Lokalizacja Działka ewidencyjna Nr 170, Sękowa

FUH
KG - PARTNERS
Karolina Szambelan
33-322 Korzenna, Korzenna 40
tel. 696 258 309
NIP 794 9999 957

Przedmiar

Remont z wymianą nawierzchni utwardzonych wokół Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty pomiarowe i rozbiórkowe				
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe	kpl	1
2	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	410
3	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	410
4	Pozycja złożona	KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego		
		410*0,15	m3	61,5
		410*0,07	m3	28,7
		razem	m3	90,2
5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	90,2
Wykonanie ciągów pieszych				
6	Pozycja złożona	KNR 2-31 0101/01 + KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - na ciągach pieszo-jezdnych Koryta o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - na ciągach pieszo-jezdnych	m2	128
7	Pozycja złożona	KNR 2-31 0101/01 + KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - na ciągach pieszo-jezdnych Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - na ciągach pieszo-jezdnych	m2	538
8	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	538
9	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m na ciągach pieszo-jezdnych	m2	538
10	Pozycja złożona	KNR 2-31 0114/01 + KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - na ciągach pieszo-jezdnych Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - na ciągach pieszo-jezdnych	m2	538
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - na ciągach pieszo-jezdnych	m2	538
12	Pozycja złożona	KNR 2-31 0105/07 + KNR 2-31 0105/08 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	538
13	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa pod obramowanie z kostki granitowej	m3	7,47
		249*0,03	m3	7,47
		razem	m3	7,47
14	KNR 2-31 0406/08	Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	37,35
		249*0,15	m2	37,35
		razem	m2	37,35
15	KNR 6 0502/01	Chodniki z kostki betonowej o pow. fakturowanej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	538
		538	m2	538
		razem	m2	538
16	KNR 2-01 0505/02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV - plantowanie wokół powierzchni utwardzonych o szer. 1m	m2	498
		249*2	m2	498
		razem	m2	498
Opaska wokół kościoła				
17	KNR 2-21 0217/01	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego z transportem taczkami	m3	97,6
		122*0,8	m3	97,6
		razem	m3	97,6

Przedmiar

Remont z wymianą nawierzchni utwardzonych wokół Kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 19-01 0114/03	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów odcinkami w gruncie suchym kategorii IV - odkopanie ścian zewnętrznych pod izolację 122*0,5*0,5	m3	30,5
			razem	m3
19	TZKNC N-K-VI 1/01	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych 122*0,5	m2	61
			razem	m2
20	KNR 2-02 0607/03	Analogia - Izolacja ścian zewnętrznych	m2	61
21	KNR 2-01 0501/02	Ręczne zasypywanie wykopów	m3	15,86
22	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 122*0,6	m2	73,2
			razem	m2
23	KNR AT-04 0101/01	Ułożenie geowłkniny	m2	73,2
24	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	73,2
25	KNR 2-31 0202/01	Opaska z żwiru płukanego 16/32mm gr. 10cm	m2	73,2
26	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obramowanie 122*0,05	m3	6,1
			razem	m3
27	KNR 2-31 0406/02	Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20cm, na podsypce piaskowej 122*0,2	m2	24,4
			razem	m2
28	KNR 2-01 0505/02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV 122*0,5	m2	61
			razem	m2
		Zieleń		
29	KNNR 1 0507/01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	247
30	KNR 2-21 0215/01	Ręczny wysiew na terenie płaskim nawozów mineralnych	ha	0,247

CC

CC