

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budowlano - konserwatorski dawnej cerkwi grecko-katolickiej pw. Sw. Kosmy i Damiana
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 483, JEDN. EWID.: 120509_2, OBREB: 0007 MĘCINA WIELKA
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka, IM. ŚW. ŚW. KOSMY I DAMIANA
ADRES INWESTORA : MĘCINA WIELKA 39, 38-307 SĘKOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



A handwritten signature in pink ink, written over the professional stamp. The signature is stylized and appears to read "Wojciech Frączek".

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Cerkiew w Męcinie			
1.1		Rusztowania i zabezpieczenia			
1.1.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m (8,00+9,00+8,00)*23,45	m ² m ²	 586,250	 586,250
				RAZEM	586,250
1.1.2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 3*2*2,5	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
1.1.3	KNR 2-02 1613-03 z. sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m Wykonanie uziomu sztucznego. poz.1.1.1	m ² m ²	 586,250	 586,250
				RAZEM	586,250
1.1.4	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.1.1.1	m ² m ²	 586,250	 586,250
				RAZEM	586,250
1.1.5		Czas pracy rusztowania poz.1.1.1	m ² m ²	 586,250	 586,250
				RAZEM	586,250
1.2		Rozebranie blach na wieżach i dachu oraz konstrukcja krzyży			
1.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ObwódKołaD(1,80)*3,85<hełm wieży wyższej> 0,45*(5,55*2+6,22*2)<okapy>	m ² m ² m ²	 21,760 10,593	 32,353
				RAZEM	32,353
1.2.2	TZKNC N-K/ XVII t.03-a. 1A	Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty 2,00*0,85*2*100<krzyż>	dm ² dm ²	 340,000	 340,000
				RAZEM	340,000
1.2.3	TZKNC N-K/ XVII t.05-a. 1A	Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty 340	dm ² dm ²	 340,000	 340,000
				RAZEM	340,000
1.2.4	TZKNC N-K/ XVII t.23-a. 1A	Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty 340	dm ² dm ²	 340,000	 340,000
				RAZEM	340,000
1.2.5	TZKNCBK XV 0653-01	Lakierowanie powierzchni metalowych - pierwszy raz 3,40*2	m ² m ²	 6,800	 6,800
				RAZEM	6,800
1.2.6	TZKNCBK XV 0653-02	Lakierowanie powierzchni metalowych - drugi raz 6,80	m ² m ²	 6,800	 6,800
				RAZEM	6,800
1.3		Wyminana uszkodzonej wieży i impregnacja			
1.3.1	TZKNCBK V - 230	Rozbiórka gontu podwójnego - pochylenie połaci 85-120% ObwódKołaD(3,90)*5,15<wieża wyższa>	m ² m ²	 63,067	 63,067
				RAZEM	63,067
1.3.2	KNR 4-01 0612-02	Odcięcie zagrzybionych części elementów drewnianych o powierzchni przekroju do 100 cm ² w miejscu trudno dostępnym 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
1.3.3	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze - 10% (21,76+63,067)/0,90*10%	m m	 9,425	 9,43
				RAZEM	9,43
1.3.4	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, nabicie desek 2-stronnie - 12% (21,76+63,067)*8%	m m	 6,786	 6,79
				RAZEM	6,79
1.3.5	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm, nabicie desek 1-stronnie - 8% (21,76+63,07)*5%	m m	 4,242	 4,24
				RAZEM	4,24
1.3.6	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Adolit Holzwurmfrei (21,76+63,07)	m ² m ²	 84,830	 84,830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1.4		Pokrycie wieży		RAZEM	84,830
1.4.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii poz.1.3.6	m ² m ²	84,830	
				RAZEM	84,830
1.4.2	KNR 0-15II 0517-02 KNR 2-02 z. sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt Nachylenie ponad 85 %. poz.1.4.1	m ² m ²	84,830	
				RAZEM	84,830
1.4.3	KNR 19-01 0420-08	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopułastych ponad 10,0 m2 poz.1.4.1	m ² m ²	84,830	
				RAZEM	84,830
1.4.4	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków - Adolit Holzwurmfrei poz.1.4.1	m ² m ²	84,830	
				RAZEM	84,830
1.4.5	KNR 19-01 0507-05	Krycie dachu, gonty, wieże lub kopuły przy wcinaniu o powierzchni ponad 50 % 63,067	m ² m ²	63,067	
				RAZEM	63,067
1.4.6	KNR 19-01 0581-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłą 21,76	m ² m ²	21,760	
				RAZEM	21,760