

Remont części dachu dawnej cerkwi grecko-katolickiej pw. Św. Św. Kosmy i Damiana w Męcinie Wielkiej

Wymagania dotyczące zakresu robót.

1. Prace przygotowawcze, zabezpieczenie obiektu
 - montaż rusztowań zewnętrznych wraz z osiatkowaniem i instalacją odgromową
 - montaż daszków ochronnych nad przejściami

2. Prace rozbiórkowe
 - Rozebranie blach na makowicach,
 - Demontaż metalowych krzyży
 - Rozbiórka pokrycia z gontu na dachach i hełmach wieżyczek
 - Demontaż pokrycia latarni
 - Tymczasowe zabezpieczenie odsłoniętych elementów dachu

3. Konserwacja więźby dachowej i konstrukcji wieżyczek – *szczegółowy program do opracowania po odsłonięciu elementów konstrukcyjnych
 - Oczyszczenie wstępne konstrukcji z brudu, pyłu.
 - Dezynfekcja i dezynsekcja drewna.
 - Wzmocnienie istniejącego drewna porażonego przez grzyby i owady techniczne (szkodniki drewna) preparatem wzmacniającym
 - Uzupełnienie ubytków konstrukcji metodą flekowania oraz masą na bazie pyłu drewnianego i żywicy epoksydowej.
 - Impregnacja ochronna istniejących elementów
 - W razie konieczności całkowita wymiana silnie uszkodzonych elementów

4. Wykonanie nowego pokrycia wieżyczek
 - Impregnacja elementów drewnianych
 - Wykonanie deskowania pełnego
 - Montaż kontrłat i łat
 - Montaż pokrycia z gontu łupanego podwójnego
 - Montaż płycin latarni
 - Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych (makowice, hełmy)
 - Krycie wież i kopuł blachą

5. Konserwacja krzyży
 - Mechaniczne i chemiczne usuwanie nawarstwień korozyjnych
 - Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych
 - Lakierowanie powierzchni metalowych dwukrotnie
 - Ponowny montaż