

Przedmiar robót					
L.p.	Opis robót	J.m.	Ilość	Koszt netto	Koszt brutto
1	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed pracami	szt.	9		
2	Czyszczenie dachu	m2	690		
3	Impregnacja dachu	m2	690		
			SUMA:		

**PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA**  
 p.w. Najświętszej Maryi Panny  
 Wniebowziętej w Małastowie  
 MAŁASTÓW 16, 38-307 Szczyrk  
 NIP 738-103-12-97 REGON 14209907

  
 [Handwritten signature in blue ink]

Ogólna charakterystyka robót:

1. Zestawienie rusztowań zgodnie z przepisami BHP oraz zabezpieczenie wejścia do świątyni dla wiernych.
2. Zabezpieczenie folią okien i drzwi kościoła w Ropicy Górnej
3. Czyszczenie powierzchni podłoża pod konserwację metodą sodowania oraz szczotkami ryżowymi w miejscach niedostępnych
4. Pomalowanie natryskowo dachu środkiem Izohan W2.
5. Naprawa/wymiana pojedynczych elementów w razie uszkodzenia w trakcie prac.
6. Uporządkowanie terenu po pracach konserwatorskich w/w obiektu zabytkowego.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
p.w. Najświętszej Maryi Panny  
Wniebowziętej w Małastowie  
MAŁASTÓW 16, 38-301 Małastów  
NIP 738-133 12-97 REGON 04008250

*K. W. Jędrzej*