

Cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Paraskewy w Malastowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
01 Prace wstępne				
1	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg folią posadzka 7*20,5+3,2*2,2+2*2,2*0,5*2+3,8*7*2+2,2*3,2*2 chór 4*7+1*9*2+1*3,8*2	m2 m2 razem	222,22 53,6 275,82
2	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią+IKONOSTAS okna 2*3,5*7 ikonostas 7*7,35*2 ołtarze 3,5*7,35*2 prestoła 2*2,5*4	m2 m2 m2 m2 razem	49 102,9 51,45 20 223,35
3	KNR 19-01 1301/05	Zagruntowanie powierzchni tynków mydłem kopuła 2*3,14*3*4+2,5*8*8,15+3,14*3*3 nawy 4,95*(15*2+3,5*4+6*2+2,5*3+7*2) sufity naw 8*8+8*8+8*3,2*2 podniebienie chóru 3,5*7+1*(6*2+3,5*2) zakrycie 3,5*(4,5*2+3*2*2) szpalety 0,45*3,5*2*10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	266,62 383,625 179,2 43,5 105 31,5 1 009,445
02 Likwidacja zacieków pod oknami w tamburze i kopule				
4	KNR 19-01 0703/02	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej	m2	20
5	KNR 19-01 0706/02	Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	20
6	KNR 19-01 0706/01	Oczyszczenie spoin	m2	20
7	KNR 19-01 0118/13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 20*0,04	m3 razem	0,8 0,8
8	KNR 19-01 0118/14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km Krotność: 2	m3	0,8
9	KNR 19-01 0730/02	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych o powierzchni ponad 1m2 z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na belkach, pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, kolumnach	m2	20
10	KNR 19-01 1301/04	Malowanie dwukrotne farbą wapienną tynków wewnętrznych ścian	m2	20
03 Roboty malarskie wewnątrz - odtworzenie istniejącego malowania				
11	KNR 19-01 0716/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	1 009,445
12	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	1 009,445
13	KNR 19-01 1305/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni wewnętrznych	m2	1 009,445
14	KNR 19-01 1308/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 3*2*10	m2 razem	60 60
15	KNR 4-01 1109/06	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach metalowych, powierzchnia szyby ponad 0,5m2	m2	60
04 Rusztowanie				

Cerkiew greckokatolicka p.w. Św. Paraskewy w Malastowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02s 1606/01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m w kopule 2,5*6*15,5		
			razem	m2 232,5
17	KNR 2-02s 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m 6,5*8*2+6,5*7*2+6,5*7*2+6,5*6*2+6,5*7*4+6,5*3,5*4+8*7*4		
			razem	m2 861
18	KNR 2-02 rozd. 16	Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe Nakłady robocizny = 781,472 r-g (poz. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13) Skład zespołu roboczego = 3 Współczynnik przestoju = 0,88 Współczynnik za pomosty = 1		
			razem	kpl 1

PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE,
KOSZTORYSOWANIE I PORADZTWO TECHNICZNE
TOMASZ PRUCHNICKI
38-300 Gorlice, ul. T. Kosciuszki 26/16
tel. 509 557 398, e-mail: tomekpru@onet.eu
NIP 738-102-70-64, Upr. bud. UAN-7342-70/91
MOIB nr MAP/BO/6197/02