

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA KOŚCIOŁA PW. ŚW. FILIPA I ŚW. JAKUBA W SĘKOWEJ
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁCE NR EWID.: 940, OBRĘB: 0012 SĘKOWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120509_2 POWIAT
GORLICKI
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W SĘKOWEJ
ADRES INWESTORA : SĘKOWA 13, 38-307 SĘKOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kościół w Sękowej			
1.1		Dokumentacja projektowa			
1.1.1		Wykonanie dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Instalacja FOG			
1.2.1		Przygotowanie do remontu instalacji FOG (demontaż, zabezpieczenie itp) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2		Remont instalacji FOG 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Rusztowania i zabezpieczenia			
1.3.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
1.3.2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.3.3	KNR 2-02 1613-03 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m Wykonanie uziomu sztucznego. 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
1.3.4	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
1.3.5		Czas pracy rusztowania 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
1.4		Wymiana uszkodzonego pokrycia i impregnacja			
1.4.1	TZKNBK V - 230	Rozbiórka gontu podwójnego - pochylenie połaci 85-120% 61	m ² m ²	 61,000	
				RAZEM	61,000
1.4.2	KNR 19-01 0425-01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % 61	m ² m ²	 61,000	
				RAZEM	61,000
1.4.3	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Adolit Holzwurmfrei 61	m ² m ²	 61,000	
				RAZEM	61,000
1.4.4	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 61	m ² m ²	 61,000	
				RAZEM	61,000
1.4.5	KNR 0-15II 0517-02 KNR 2-02 z.sz. 5. 1. 9908	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt Nachylenie ponad 85 %. 61	m ² m ²	 61,000	
				RAZEM	61,000
1.4.6	KNR 19-01 0507-05	Krycie dachu, gonty, wieże lub kopuły przy wcinaniu o powierzchni ponad 50 % 61	m ² m ²	 61,000	
				RAZEM	61,000
1.5		Szalowanie ścian			
1.5.1	TZKNBK V - 232	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek. 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
1.5.2	KNR 4-01 0610-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m ² poz.1.5.1	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
1.5.3	TZKNBK V - 315	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.20 m ² , głębokość wycięcia 10 cm - Korekta uszkodzonych elementów konstrukcyjnych po demontażu szalunku 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
1.5.4	TZKNBK V - 156	Szalowanie karnesówką z oblistwieniem o grubości desek 32 mm.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
1.5.5	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Adolit Holzwurmfrei	m ²		
		poz.1.5.1	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
1.5.6	TZKNBK VI - 126	Impregnacja desek szalunku pokostem Inianym	m ²		
		poz.1.5.1	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000