

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont budowlano - konserwatorski dawnej cerkwi obecnie kościoła pw. Opieki NMP w Owczarach
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁCE NR EWID.: 377, OBRĘB: 0009 OW CZARY, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120509_2 POWIAT
GORLICKI
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W SĘKOWEJ
ADRES INWESTORA : SĘKOWA 13, 38-307 SĘKOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kościół w Owczarach			
1.1		Dokumentacja projektowa			
1.1.1		Wykonanie dokumentacji projektowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Fumigacja obiektu			
1.2.1		Przygotowanie do fumigacji (wyniesienie wyposażenia, demontaż instalacji itp) 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.2		Fumigacja obiektu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Rusztowania i zabezpieczenia			
1.3.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.3.2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 2	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.3.3	KNR 2-02 1613-03 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m Wykonanie uziomu sztucznego. 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.3.4	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.3.5		Czas pracy rusztowania 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.4		Wyminana uszkodzonego pokrycia i impregnacja			
1.4.1	TZKNBK V - 230	Rozbiórka gontu podwójnego - pochylenie połaci 85-120% 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.4.2	KNR 19-01 0425-01	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.4.3	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków - Adolit Holzwurmfrei 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.4.4	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.4.5	KNR 0-15II 0517-02 KNR 2-02 z.sz. 5. 1. 9908	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat Nachylenie ponad 85 %. 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.4.6	KNR 19-01 0507-05	Krycie dachu, gonty, wieże lub kopuły przy wcinaniu o powierzchni ponad 50 % 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000